ABTA

Aire Bâtiment Travaux Aquitain

Adresse
41 Rue du Professeur Calmette
33150 Cenon

Contact
David Soysuren

t : 07 64 41 51 85
m : airebatiment@gmail.com

Lundi 27 juillet 2026

SARL NOESYA
15 Rue des Bouviers, 33800 Bordeaux

DEVIS N°27072026

SARL NOESYA
15 Rue des Bouviers, 33800 Bordeaux

Renforcement structures bois, fissures et travaux divers

N°	Description	Quantité	U	Prix unitaire	Coût
1	**STRUCTURES**				
1.1	**Calcul des renforts des poutres et solives**				
	Étude et calcul : - Poutre principale en bois - Solives en bois - Poteau métallique - Massif en bois support poteau métal - Poutres en béton - Chevêtre en bois	1	Ft	€ 3 000,00	€ 3 000,00
1.2	**Poutre n°1 230/360 Ht**				
1.2.1	Poutre à renforcer avec deux UPE ancrées dans les murs long : 5,60 ml avec des tiges de part et d'autre	1	Ens	€ 400,00	€ 400,00
1.2.2	Mise en place de sommier béton armé	2	U	€ 290,00	€ 580,00
1.3	**Poutre n° 2 200/400 Ht**				
1.3.1	Poutre à renforcer avec deux UPE ancrées dans les murs Comprenant la mise en place de tiges traversantes	1	Ens	€ 600,00	€ 600,00
1.3.2	Mise en place de sommier béton armé	2	U	€ 290,00	€ 580,00
1.4	**Poutre en métal au droit du poteau 185/185 de l'étage**				
1.4.1	Pose de poutre en métal au droit du poteau 185/185 de l'étage type IPE avec ancrage au mur	1	Ens	€ 600,00	€ 600,00
1.4.2	Création d'un sommier armé support de la poutre en métal	1	U	€ 290,00	€ 290,00
1.4.3	Poteau métal	1	U	€ 450,00	€ 450,00
1.4.4	Massif béton pour poteau creusage et béton	1	U	€ 390,00	€ 390,00
1.5	**Ligneul 135/145 Ht**				
	- Mise en place d'un renfort par un UPE coiffant le ligneul - Mise en place de tiges prenant le ligneul et le profilé et ancrés chimiquement	1	Ens	€ 400,00	€ 400,00
1.6	**Solives sur 3 appuis 160/105 Ht**				
	Renforcement des solives par fer plat et visées selon solives	1	Ens	€ 1 200,00	€ 1 200,00
1.7	**Solives sur 2 appuis 120/105 Ht**				
	Renforcement des solives par fer plat et visées selon solives	1	Ens	€ 900,00	€ 900,00
1.8	**Poutre béton 265/300ht**				
	Renforcement de la poutre par un fer plat scellé chimiquement ou par un UPE	1	Ens	€ 600,00	€ 600,00
	SOUS-TOTAL STRUCTURES				**€ 9 990,00**
2	**DÉMOLITION MAÇONNERIE**				
2.1	Dépose des solives au nombre de 4 avec reprise de chevêtre	1	Ens	€ 700,00	€ 700,00
2.2	Démolition de la partie de dalle pour local poubelle	1	Ens	€ 300,00	€ 300,00
2.3	Création de dallage armé, coffré avec treillis soudé	1	Ens	€ 500,00	€ 500,00
2.4	Démolition cagibi	1	Ft	€ 300,00	€ 300,00
2.5	Dépose des encombrants, faux-plafond, revêtement de sol etc	1	Ens	€ 600,00	€ 600,00
2.6	Évacuation des gravats	1	Ens	€ 300,00	€ 300,00
	SOUS-TOTAL DÉMOLITION MAÇONNERIE				**€ 2 700,00**

N°	Description	Quantité	U	Prix unitaire	Coût
3	**PLÂTRERIE**				
3.1	Doublage 10 cm des murs mitoyens avec BA13 - ép 10 cm	56	m²	€ 49,00	€ 2 744,00
3.2	Cloison en placostil avec laine de bois, comprenant la pose du bloc-porte réutilisé (wc)	1	Ens	€ 300,00	€ 300,00
3.3	Mise en place des aérateurs pour que les murs respirent	1	Ens	€ 300,00	€ 300,00
3.4	Habillage du plafond en volige douglas sur ossature bois	78	m²	€ 75,00	€ 5 850,00
3.5	Habillage des murs en volige douglas sur ossature bois	35	m²	€ 68,00	€ 2 380,00
3.6	Isolation des murs par laine de bois	78	m²	€ 35,00	€ 2 730,00
3.7	Mur en brique de chanvre	12	m²	€ 85,00	€ 1 020,00
3.8	Enduit à base de chaux	26	m²	€ 38,00	€ 988,00
	SOUS-TOTAL PLÂTRERIE				**€ 16 312,00**
4	**ÉLECTRICITÉ**				
4.1	Mise en place des lumières et prises de courant selon la disposition de la salle avec un tableau équipé de disjoncteurs et interrupteurs différentiels Comprenant le placement de prises, interrupteurs et variateurs	1	Ft	€ 3 900,00	€ 3 900,00
4.2	Arrivées / prises selon besoins pour : • 1 ampli audio-vidéo • 5 enceintes • 1 vidéo projecteur • 1 écran de vidéo projecteur	8	U	Inclus	
4.3	Pose des rails de spots Alarik	8	U	Inclus	
4.4	Attentes / sorties de gaines pour future installation de prises murales	2	U	Inclus	
4.5	Création point lumineux boîte DCL	3	U	Inclus	
4.6	Fourniture prises murales - Réf : Corson Grove Nickel Poli	25	U	€ 68,00	€ 1 700,00
4.7	Fourniture Bloc prises x3 murales - Réf : Corson Grove Nickel Poli	2	U	€ 165,00	€ 330,00
4.8	Fourniture Prise au plafond - Réf : Corson Grove Nickel Poli	1	U	€ 85,00	€ 85,00
4.9	Fourniture Blocs prises x3 au sol - Réf : Corson Grove Nickel Poli	4	U	€ 190,00	€ 760,00
4.10	Fourniture Interrupteur variateur, commande allumage des rails de spots du fond gauche et droite - Réf : Corson Grove Nickel Poli	1	U	€ 170,00	€ 170,00
4.11	Fourniture Interrupteur double allumage variateurs, commande allumage des rails de spots gauche et commande allumage des rails de droite Réf : Corson Grove Nickel Poli	1	U	€ 295,00	€ 295,00
4.12	Fourniture Interrupteur simple allumage, commande plafonnier - Réf : Corson Grove Nickel Poli	3	U	€ 105,00	€ 315,00
4.13	Fourniture et pose radiateur fonte électrique 4 colonnes - 2 100 W - Thermostat électronique intégré - Finition au choix	2	U	€ 995,00	€ 1 990,00
	SOUS-TOTAL ÉLECTRICITÉ				**€ 9 545,00**
5	**PLOMBERIE**				
	Changement de quelques tuyaux EU EV Déplacement de quelques réseaux selon la pose du faux plafond et appareils sanitaires, comprenant alimentation EF/EC et évacuations EU/EV Réparation des fuites dans le réseau, comprenant la pose d'une trappe au droit des nourrices	1	Ft	€ 3 200,00	€ 3 200,00
	SOUS-TOTAL PLOMBERIE				**€ 3 200,00**
6	**MAÇONNERIE**				
6.1	Réparation des fissures apparentes au niveau des étages 1 et 2	1	Ft	€ 1 500,00	€ 1 500,00
6.2	Réparation des fissures à l'extérieur avec enduit adéquat et des coutures	1	Ft	€ 600,00	€ 600,00
6.3	Pose d'un échafaudage	1	Ens	€ 400,00	€ 400,00
	SOUS-TOTAL MAÇONNERIE				**€ 2 500,00**
7	**PEINTURE**				
7.1	Préparation des supports par ponçage et enduit	160	m²	€ 8,00	€ 1 280,00
7.2	Mise en peinture des plafonds par deux couches de peinture acrylique blanc mat	78	m²	€ 28,00	€ 2 184,00
7.3	Mise en peinture des plafonds par deux couches de peinture acrylique blanc velours	82	m²	€ 28,00	€ 2 296,00
	SOUS-TOTAL PEINTURE				**€ 5 760,00**
	TOTAL HT				**€ 50 007,00**
	TVA			20,00%	€ 10 001,40
	TOTAL TTC				**€ 60 008,40**

N°	RÉCAPITULATIF - LOTS	Coût
1	STRUCTURES	€ 9 990,00
2	DÉMOLITION MAÇONNERIE	€ 2 700,00
3	PLÂTRERIE	€ 16 312,00
4	ÉLECTRICITÉ	€ 9 545,00
5	PLOMBERIE	€ 3 200,00
6	MAÇONNERIE	€ 2 500,00
7	PEINTURE	€ 5 760,00
HT		€ 50 007,00
TVA	20,00%	€ 10 001,40
TOTAL TTC		**€ 60 008,40**

Devis valable 1 mois à compter de sa date d'émission.

Bon pour accord,
Signature

ABTA
Aire Bâtiment Travaux Aquitain

ABTA
AIRE BATIMENT TRAVAUX AQUITAIN
41 Rue du Professeur Calmette
33151 CENON
SIRET: 913 200 507 00014

Le client